

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+484,34 w m. Gosie Duże

Lp	Symbol	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
OPIS ROBÓT				
1.		Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1 kpl	1,0000
2.	KSNR 1 0104- 0300	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym.	1 km	0,4843
3.	KSNR 6 0113- 0500	Wykonanie warstwy górnej z gruntu stabilizowanego (żwir+gruz w stosunku 1:1). Warstwa grubości 5 cm 484,34mb x 5,5m = 2663,87 m ²	100 m ²	26,6387
4.	KSNR 6 0108- 0200	Warstwa wyrównawcza z masy betonowo-asfaltowej gr. 3 cm 484,34mb x 3,6m = 1743,62m ²	100 m ²	17,4362
5.	KSNR 6 0309- 0201	Warstwa ściernalna z masy betonowo-asfaltowej gr. 4 cm 484,34mb x 3,5m = 1695,19m ²	100 m ²	16,9519
6.	KSNR 6 0203- 0100	Uzupełnienie poboczny żwiro-gruzem gr. 7 cm - 484,34mb x 1mb x 2 = 968,68m ²	100 m ²	9,6868

Sporządził:

PODINSPEKTOR

Krzysztof
Pęski Krzysztof

Zatwierdził:

WÓJT

Sylwester Jaworowski
Sylwester Jaworowski